

Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului “EXECUȚIE POD PE DJ 593B, KM

5+000, PARȚA (PODUL TURCULUI)” faza de proiectare: Studiu de fezabilitate

Proiectant: S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (lei)

(în preț - februarie 2025: 1 euro = 4,9766 lei) : 2.622.671,11 lei

din care

construcții – montaj (C+M) : 1.700.000,00 lei

Valoarea totală a investiției (INV), exclusiv TVA (lei)

(în preț – februarie 2025: 1 euro = 4,9766 lei) : 2.208.971,00 lei

din care

construcții – montaj (C+M) : 1.428.571,42 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- structura rutieră: suplă;
- categoria drumului: drum județean;
- lungimea totală a traseului modernizat: 92,49 m;
- lățimea părții carosabile: 6,00 m;
- lățimea acostamentelor: 2 x 1,00 m;
- din care lățimea benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m;
- lățimea platformei: 8,00 m;
- clasa de importanță a drumului județean DJ 593B: III;
- categoria de importanță a drumului județean DJ 593B: C;
- clasa tehnică a drumului județean DJ 593B: IV.

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **2.208.971,00 lei**, din care **C+M = 1.428.571,42 lei**.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de **6 luni**.