

Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

“MODERNIZARE DJ 595E MOȘNIȚA VECHĂ - GHIRODA”

- VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ) -

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției (INV), **inclusiv TVA** (lei)

(în preț - martie 2025: 1 euro = 4,9772 lei)

: **44.847.611,13 lei**

din care

construcții – montaj (C+M)

: **30.684.184,51 lei**

Valoarea totală a investiției (INV), **exclusiv TVA** (lei)

(în preț - martie 2025: 1 euro = 4,9772 lei)

: **37.812.425,92 lei**

din care

construcții – montaj (C+M)

: **25.785.029,00 lei**

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- structura rutieră: **mixtă;**
- categoria drumului: **drum județean;**
- lungimea totală a traseului modernizat: **3,015 km;**
- clasa tehnică a drumului: **IV;**
- lățimea părții carosabile: **6,00 / 7,00 m;**
- lățimea acostamentelor: **2 x 1,00 m;**
 - din care lățimea benzilor de încadrare: **2 x 0,25 m;**
- lățimea platformei: **7,00 / 8,00 m;**
- clasa de importanță: **III;**
- categoria de importanță: **C.**

c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Pentru structura rutieră mixtă (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **37.812.425,92 lei**, din care C+M = **25.785.029,00 lei**.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de **9 luni**.

Întocmit,
PROIECTANT
S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.
Șef proiect
ing. Irinel GRĂJDEANU