

Principali indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:**"MODERNIZARE DJ 595D MOȘNIȚA VECHE - GIROC"****- VARIANTA 1 (STRUCTURĂ RUTIERĂ MIXTĂ) -**

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiției (INV), **inclusiv TVA** (lei)

(în preț - mai 2025: 1 euro = 5,0378 lei) : **217.136.759,87 lei**

din care

construcții – montaj (C+M) : **148.121.822,94 lei**

Valoarea totală a investiției (INV), **exclusiv TVA** (lei)

(în preț - mai 2025: 1 euro = 5,0378 lei) : **183.483.026,71 lei**

din care

construcții – montaj (C+M) : **124.472.120,12 lei**

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice / capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- structura rutieră: mixtă;
- categoria drumului: drum județean;
- lungimea totală a traseului modernizat: 12,090 km;
- clasa tehnică a drumului: IV;
- lățimea părții carosabile: 6,00 / 14,00 m;
- lățimea acostamentelor: 2 x 1,00 m;
- din care lățimea benzilor de încadrare: 2 x 0,25 / 0,35 m;
- lățimea platformei: 8,00 / 14,00 m;
- clasa de importanță: III;
- categoria de importanță: C.

c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Pentru structura rutieră mixtă (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **183.483.026,71 lei**, din care C+M = **124.472.120,12 lei**.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni:

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de **36 luni**.

Întocmit,
PROIECTANT
S.C. IRICONSTRUCT S.R.L.
Șef proiect
ing. Irinel GRĂJDEANU