Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Timiş nr.43/23.02.2022

Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului ” Modernizare DJ 609 Ohaba Română – limită jud. Arad” faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate
proiectant: S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. TIMIȘOARA

Principalii indicatori tehnico–economici aferenți Studiului de Fezabilitate privind obiectivul ” Modernizare DJ 609 Ohaba Română – limită jud. Arad” sunt:

- indicatori maximali (în conformitate cu Devizul General elaborat în octombrie 2021, 1 euro = 4,9490 lei):

- valoarea totală a obiectivului: 14.495.839,51 lei, cu TVA și, respectiv, 12.213.099,72 lei fără TVA, din care:

- valoare construcții + montaj (C+M): 13.260.898,28 lei, cu TVA și, respectiv, 11.143.612,00 lei fără TVA.

- indicatori minimali:
  - structura rutieră: **suplă;**
  - categoria drumului: **drum județean;**
  - lungimea totală a traseului modernizat: **3,545 km;**
  - lăţimea părţii carosabile: **6,00 m;**
  - lăţimea acostamentelor: **2 x 1,00 m;**
    - din care lățimea benzilor de încadrare: **2 x 0,25 m;**
  - lăţimea platformei: **8,00 m;**

- indicatori financiari:

Pentru structura rutieră suplă (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **12.213.099,72** lei, din care C+M = **11.143.612,00** lei.

Valoarea obținută raportată la **1 km** de drum este 11.143.612,00 lei / 3,545 km = **3.143.473,07** lei / km.

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 6 luni calendaristice;
- categoria funcțională: drum județean;
- categoria de importanță: C;
- clasa tehnică: IV.

Director Direcția de Drumuri și Poduri Județene
Georgeta SĂVOIU

Șef Birou Analiză Tehnică și Pregătire a Documentației pentru Drumuri
Marius ONEȚIU

Consilier superior
SZABO Georgeta Clara