Anexa
la Hotărârea Consiliului Judeţean
Timiş nr. 44/23.02.2022

Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului ” Modernizare DJ 593C Șag (DJ 593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)” faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate
proiectant: S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. TIMIȘOARA

Principalii indicatori tehnico–economici aferenți Studiului de Fezabilitate privind obiectivul ” Modernizare DJ 593C Șag (DJ 593) – Sânmihaiu Român (DJ 591A)” sunt:

- indicatori maximali (în conformitate cu Devizul General elaborat în noiembrie 2021, 1 euro = 4,9491 lei):

- valoarea totală a obiectivului: 21.904.962,40 lei, cu TVA și, respectiv, 18.449.455,57 lei fără TVA, din care:
- valoare construcții + montaj (C+M): 20.173.475,00 lei, cu TVA și, respectiv, 16.952.500,00 lei fără TVA.

- indicatori minimali:
  - structura rutieră: **suplă;**
  - categoria drumului: **drum județean;**
  - lungimea totală a traseului modernizat: **6,53 km;**
  - clasa tehnică a drumului: **IV;**
  - lăţimea părţii carosabile: **6,00 m;**
  - lăţimea acostamentelor: **2 x 1,00 m;**
    - din care lățimea benzilor de încadrare: **2 x 0,25 m;**
  - lăţimea platformei: **8,00 m;**
- indicatori financiari:

pentru realizarea structurii rutiere (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **18.449.455,57** lei, din care C+M = **16.952.500,00** lei.

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 6 luni calendaristice;
- categoria funcțională: drum județean;
- categoria de importanță: C;
- clasa tehnică: III.

Director Direcția de Drumuri și Poduri Județene
Georgeta SĂVOIU

Șef Birou Analiză Tehnică și Pregătire a Documentației pentru Drumuri
Marius ONEȚIU

Consilier superior
SZABO Georgeta Clara