

Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului " Reabilitarea DJ693B Ivanda – Halta Cebza, km6+700-12+300, L=5,6 km" faza de proiectare: Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) proiectant: S.C. IRICONSTRUCT S.R.L. TIMIȘOARA

Principalii indicatori tehnico–economici aferenți Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) privind obiectivul " Reabilitarea DJ693B Ivanda – Halta Cebza, km6+700-12+300, L=5,6 km" sunt:

- indicatori maximali (în conformitate cu Devizul General elaborat în 24 septembrie 2021, 1 euro = 4,9491 lei):

- valoarea totală a obiectivului: 15.307.376,34 lei, cu TVA și, respectiv, 12.863.341,45 lei fără TVA, din care:

- valoare construcții + montaj (C+M): 13.472.898,13 lei, cu TVA și, respectiv, 11.321.763,13 lei fără TVA.

- indicatori minimali:

- structura rutieră:	suplă;
- categoria drumului:	drum județean;
- lungimea totală a traseului reabilitat:	5,60 km;
- lățimea părții carosabile:	6,00 m/5,50 m;
- lățimea acostamentelor:	2 x 1,00 m;
- din care lățimea benzilor de încadrare:	2 x 0,25 m;
- lățimea platformei:	8,00 m/7,50m;

- indicatori financiari:

Pentru structura rutieră suplă (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **12.863.341,45** lei, din care C+M = **11.321.763,13** lei.

Valoarea obținută raportată la **1 km** de drum este:

12.863.341,45 lei : 5,60 km = **2.297.025,258 lei / km.**

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 6 luni calendaristice;
- categoria funcțională: drum județean;
- categoria de importanță: C;
- clasa tehnică: IV.

Director Executiv
Georgeta SĂVOIU

Șef BATPDD
Marius ONEȚIU

Consilier BATPDD
Sorina VISU

