

Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului " Modernizare DJ591 Timișoara – Uțvin – Sânmihaiul Român" faza: Studiu de fezabilitate, proiectant: S.C. TRISKELE S.R.L. TIMIȘOARA

Principalii indicatori tehnico–economici aferenți Studiului de fezabilitate privind obiectivul " Modernizare DJ591 Timișoara – Uțvin – Sânmihaiul Român" sunt:

- indicatori maximali (în conformitate cu Devizul General elaborat în 11 octombrie 2021, 1 euro = 4,9486 lei):

- valoarea totală a obiectivului: 17.749.401,14 lei, cu TVA și, respectiv, 14.937.302,89 lei fără TVA, din care:

- valoare construcții + montaj (C+M): 14.797.735,29 lei, cu TVA și, respectiv, 12.435.071,67 lei fără TVA.

- indicatori minimali:

- structura rutieră:	suplă;
- categoria drumului:	drum județean;
- lungimea totală a traseului modernizat:	4.733,00 m;
- șanturi:	5.708,00 m,
- rigole:	820,00 m,
- piste de bicicliști:	6.325,00 m
- trotuare	3.420,00 m
- drumuri laterale:	25 buc
- accese la proprietati:	170 buc
- zid de spijin:	115 m
- lățimea părții carosabile:	6,00 m
- lățimea acostamentelor:	2 x 1,00 m;
- din care lățimea benzilor de încadrare:	2 x 0,25 m;
- lățimea platformei:	8,00 m

- indicatori financiari:

Pentru structura rutieră suplă (VARIANTA 1), costurile estimative, fără TVA, pentru realizarea investiției sunt de **14.937.302,89 lei**, din care C+M = **12.435.071,67 lei**.

Valoarea obținută raportată la **1 km** de drum este :

14.937.302,89 lei : 4,733 km = **3.155.990,469 lei / km**.

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 11 luni calendaristice;
- categoria funcțională: drum județean;
- categoria de importanță: C;
- clasa tehnică: IV.

Director executiv
Georgeta SĂVOIU

Șef BATPDD
Marius ONEȚIU

Consilier BATPDD
Sorina VISU